

Bouw- en stalkosten reguliere vleeskuikenstal Nijkamp

Gegevens nieuwe vleeskuikenstal Nijkamp

Oppervlakte stal (binnenwerk)	1.600	vierkante meter (beschikbaar voor de kuikens)
Aantal kuikens (gemiddelde opzet)	38.000	vleeskuikens
Aantal koppels per jaar	7,3	koppels (7 weekse planning)

Bouwkosten

	Ötotaal	Öm2	Öd.pl.
Advieskosten vergunningsaanvraag	3.000	1,88	0,08
Bouwleges	5.000	3,13	0,13
Grondwerk stal	13.000	8,13	0,34
Bouwen van de stal	270.000	168,75	7,11
Inventaris (inclusief installatie)	167.500	104,69	4,41
Totale bouwkosten:	458.500	286,56	12,07

Jaarlijks energieverbruik

	totaal	/m2	/d.pl./jaar	/d.pl./koppel
Gasverbruik (in kubieke meter)	12.590	7,8687	0,3313	0,0454
Elektraverbruik (in kW)	27.129	16,9556	0,7139	0,0978

Jaarlijkse energiekosten

	Ötotaal	Öm2	Öd.pl./jaar	Öd.pl./koppel
Kosten gas (" 0,60 per kubieke meter)	7.554	4,7212	0,1988	0,0272
Kosten elektriciteit (" 0,115 per kW)	3.120	1,9499	0,0821	0,0112
Totaal jaarlijkse energiekosten	10.674	6,6711	0,2809	0,0385

Technische resultaten

	Gemiddeld	
Voederconversie VC	1,35	(VC op 1,5 kg)
Aflevergewichten	Spreiding	
Na 33 dagen	1,55	1,5 - 1,6
Na 38 dagen	1,95	1,9 - 2,0

Na 43 - 44 dagen	2,55 2,5 - 2,6
Gemiddelde afkeuring	1,2 procent
Gemiddelde uitval per ronde	3,5 procent
Antibioticagebruik	<17
Voetzoollaesies	<80

- 1) De aankoop / lease van pluimveerechten is niet meegenomen in de berekening van de bouwkosten.
- 2) Het jaarlijkse energieverbruik is gemeten van 6 oktober 2012 tot 6 oktober 2013.
- 3) Voor gas is " 0,60 per kubieke meter gerekend. Dit is een aanname. Dit betreft alle kosten van gas (levering van gas, netbeheer e.d.) exclusief btw.
- 4) Voor elektriciteit is " 0,115 per kilowatt gerekend. Dit is een aanname. Dit betreft alle kosten van elektriciteit (elektriciteit, netbeheer e.d.) exclusief btw.